# Heizzentrale

EINSATZORT BAU-STELLE

EINSATZORT SANIERUNG

## OH-070.4 / OH-070.5

### Eigenschaften

Die Anlieferung erfolgt per Spedition. Vor Ort wird die **OH-070.4 / OH-070.5** durch einen patentierten Faltmechanismus zum vollwertigen Anhänger. Die **OH-070.4 / OH-070.5** ist als Anhänger schnell an jedem Einsatzort. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

### Inklusivleistung

- 2 × 10 m Anbindeleitung «On Board»

### Vorteile

- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Fernüberwachung
- Öl-Blaubrenner
- interne Öltankanlage 480 Liter
- Pumpengruppe mit Mischer
- integrierter Abgasschalldämpfer
- Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1 m ab Anhängeroberkante
- flexible Faltschläuche: p max. 4 bar, t max. 95 °C
- sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828

| Artikelnummer | OH-070.4 | OH-070.5 |
|---|---|---|
| Heizleistung | 70 kW | 70 kW |
| Volumen Ausdehnungsgefäss | 18 l | 18 l |
| Ölverbrauch | 7.3 l/h | 7.3 l/h |
| Tankinhalt | 420 l | 420 l |
| Spannung | 230 V | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Stromaufnahme max. | 10 A | 10 A |
| Absicherung | 10 A/T | 10 A/T |
| Stecker | T 12 | T 12 |
| Masse eingeklappt B × L × H | 1 290 × 1 050 × 1 880 mm | 1 350 × 1 220 × 1 880 mm |
| Masse fahrbereit B × L × H | 1 578 × 2 250 × 1 800 mm | 1 585 × 2 260 × 1 800 mm |
| Gewicht | 650 kg | 711 kg |
| Rauchrohranschluss Ø | 90 mm | 90 mm |
| Schalldruckpegel 3 m | 56.5 dB(A) | 56.5 dB(A) |
| Heizbetrieb | 35–80 °C | 20–70 °C |
| UWP Heizung Fördermenge max. | 11 m³/h | 11 m³/h |
| UWP Heizung Förderhöhe max. | 12 m | 12 m |
| Anschluss Heizen VL / RL | 1 ¼ Zoll KA-66 Storz | 1 ¼ Zoll KA 66 Storz |
| Sicherheitsventil | 3 bar | 3 bar |
| Heben mit Kran | ja | nein |
| Kondensierender Heizkessel | nein | nein |
| Vorlauftemperaturregulierung | ja, Handmischung | ja, fixe elektronische geregelte Temperatur |
| Fernüberwachung | Störungsübermittlung | Störungsübermittlung |
| Einsatzbereich | Bauheizung, Notheizung | Bauheizung, Notheizung, UB-Trocknung |