Centrale termica

CAMPO D'IMPIEGO CANTIERE

CAMPO D'IMPIEGO RISANAMENTO

OH-070.4 / OH-070.5

Caratteristiche

Fornitura mediante spedizione. Grazie ad un meccanismo di chiusura brevettato, l'unità **OH-070.4 / OH-070.5** si trasforma velocemente e direttamente sul posto in un rimorchio completamente equipaggiato. L'unità **OH-070.4 / OH-070.5** è un performante generatore di calore su rimorchio, subito pronto all'uso e impiegabile pressoché ovunque.

Prestazione inclusa

- inclusi 2 × 10 m tubazione di allacciamento

Vantaggi

- caldaia speciale per sollecitazioni maggiorate
- telesorveglianza
- bruciatore olio a fiamma blu
- serbatoio interno di 480 litri
- gruppo pompa con miscelatore
- silenziatore della condotta dei gas di scarico incorporato
- condotta dei gas combusti in acciaio inossidabile (sporgenza di ca. 1 m dal bordo superiore del rimorchio)
- tubi flessibili (p mass. 4 bar, t mass. 95 °C)
- installazioni tecniche di sicurezza secondo norma DIN EN 12828

Numero d'articolo	OH-070.4	OH-070.5
Potenza termica	70 kW	70 kW
Volume vaso d'espansione	18 l	18 l
Consumo di nafta	7.3 l/h	7.3 l/h
Capacità serbatoio	420 l	420 l
Tensione	230 V	230 V
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Consumo corrente mass.	10 A	10 A
Fusibile	10 A/T	10 A/T
Spina	T 12	T 12
Dimensioni L × P × A richiuso	1 290 × 1 050 × 1 880 mm	1 350 × 1 220 × 1 880 mm
Dimensioni L × P × A pronto a partire	1 578 × 2 250 × 1 800 mm	1 585 × 2 260 × 1 800 mm
Peso	650 kg	711 kg
Raccordo tubo gas combusti Ø	90 mm	90 mm
Livello di pressione acustico 3 m	56.5 dB(A)	56.5 dB(A)
Modalità riscaldamento	35–80 °C	20–70 °C
Pompa riscaldamento quantità trasportata mass.	11 m³/h	11 m³/h
Pompa riscaldamento prevalenza mass.	12 m	12 m
Raccordo riscaldamento A / R	1 ¼ pollici KA-66 Storz	1 ¼ pollici KA-66 Storz
Valvola di sicurezza	3 bar	3 bar
Sollevabile con gru	sì	no
Caldaia a condensazione	no	no
Regolazione temperatura di mandata	sì, miscelazione manuale	sì, temperatura fissa regolata elettronicamente
Controllo a distanza	segnalazione dei guasti	segnalazione dei guasti
Campo di applicazione	riscaldamento di cantieri, riscaldamento d'emergenza	riscaldamento di cantieri, riscaldamento d'emergenza, asciugatura di sottofondi